

序号	项目名称	计量单位	工程量	项目要求
—	办公室			
1	顶面石膏板吊顶	m ²	108	龙牌纸面石膏板+不上人型轻钢龙骨+局部24*34木龙骨+铁膨胀螺丝+自攻钉+机具损耗 工艺流程：弹标高水平线-弹吊杆点线-吊杆固定-主龙骨安装-副龙骨安装-石膏板安装。 工艺标准：轻钢龙骨位置安装准确，连接牢固无松动，吊杆顺直，无弯曲，无变形，石膏板平整，接缝平直，缝宽均匀3mm，空调预留洞
2	顶面木质假梁造型	m	12	材料说明：15木工板-定制15免漆板+胶+安装（含安装费、损耗）。 工艺流程：测量-定制生产-安装 工艺标准：安装牢固、美观、收口恰当。
3	顶上实木线条	m	69	材料说明：成品实木免漆装饰条+胶+安装（含安装费、损耗）。 工艺流程：测量-定制生产-安装 工艺标准：安装牢固、美观、收口恰当。
4	墙面木工板基层	m ²	32.8	材料说明：15木工板+30X50木龙骨+人工费； 工艺流程：清理基层-弹线-木龙骨安装-15木工板板 工艺标准：基层牢固、横平竖直、收口美观。
5	墙面墙板铺贴	m ²	21.9	材料说明：24*34木龙骨+15免漆板+面板+实木收口线+人工费（含机具损耗），不含油漆，无拼花 工艺流程：定位放线-下料-安装面层。 工艺标准：横平竖直，面层光滑，收口美观。
6	木工板隔断造型	m ²	6.6	材料说明：15木工板+固家无醛石膏板-30X50木龙骨+人工费； 工艺流程：清理基层-弹线-木龙骨安装-15木工板板-石膏板 工艺标准：基层牢固、横平竖直、收口美观。
7	木工板封墙	m ²	10.4	材料说明：15木工板+固家无醛石膏板-30X50木龙骨+人工费； 工艺流程：清理基层-弹线-木龙骨安装-15木工板板-石膏板 工艺标准：基层牢固、横平竖直、收口美观。
8	电路改造	项	1	（墙地面开槽、封补）+PVC接线盒+PVC穿线管+PVC管件+局部软管+单芯阻燃铜芯线；规格：普通插座及灯具2.5m ² ；空调4m ² ，每根Φ16线管中穿线不超过3根，每根Φ20线管中穿线不超过5根
9	顶面及墙面腻子基层	项	151	材料说明：777抗碱找平腻子1遍+777抗碱光面腻子2遍 工艺流程：清扫基层-阴阳角提角处理-满刮腻子两遍-打磨 工艺标准：表面平整顺直，光滑，无挡手感
10	10mm厚钢化玻璃及不锈钢边框	m ²	10	材料说明：10mm单层钢化玻璃-不锈钢收边条-人工费； 工艺流程：墙面平整-钢化玻璃-不锈钢包边 工艺标准：收口美观。
11	开气窗	扇	2	钢化玻璃上开600mm*500mm气窗

12	窗户、门套、栏杆拆除及拖布池	项	1	人工拆除
13	拆除处补烂	项	1	材料说明：“拉法基” p32.5R水泥+人工费) 工艺流程：基层清理-水泥砂浆抹平 工艺标准：平整，无空鼓
14	强化木地板	m ²	54	材料说明：1.2强化木地板+人工费；
15	实木踢脚线	m	30	材料说明：7.5宽实木踢脚线+人工费；
16	顶面乳胶漆	桶	3	材料说明：立邦净味120喷涂工艺+遮蔽
17	墙面艺术墙布	m ²	9.9	材料说明：定制艺术墙布+人工费；
18	定制文件柜	m ²	10	材料说明：定制实木颗粒板+柜门+五金拉手
19	窗帘	幅	2	材料说明：定制上拉式卷帘-安装费
20	灯具	项	1	材料说明：7.5LED筒灯-LED灯带-安装费
21	面板开关	项	1	材料说明：DXL开关插座-安装费
22	墙面装饰挂画	项	1	材料说明：定制装饰挂画
23	门口广告设计及制作	项	1	材料说明：广告字设计
24	完工保洁	项	1	人工费
25	建渣清运	项	1	外运人工费

26	材料搬运	项	1	人工费
	总计			